

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii kablowej SN wraz z zabudową stanowiska słupowego w celu powiązania ciągów liniowych SN: Lubliniec-Dobrodzień (odg. Kochcice Szklarnia) i Lubliniec-Lisów (odg. Lubockie 1 Leśna) w miejscowości: Kochcice i Lubockie					
1 Budowa linii kablowej SN 15 kV					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	3050*0.9*0.4	m ³	1098.000	
				RAZEM	1098.000
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	3050*0.7*0.4	m ³	854.000	
				RAZEM	854.000
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 3050	m	3050.000	
				RAZEM	3050.000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych DVK 160	m		
d.1	0705-03	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych SRS 160	m		
d.1	0705-03	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNNR 5	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-03	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNNR 5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-	m ³		
d.1	0724-02	niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 5*(2*1*1)	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-04	Krotność = 3 3050-(245+28)	m	2777.000	
				RAZEM	2777.000
9	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach	m		
d.1	0713-03	Krotność = 3 245+28	m	273.000	
				RAZEM	273.000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo-	m		
d.1	0717-08	cowanych na słupach betonowych Krotność = 3 2*3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-04	Krotność = 3 2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNNR 5	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel	szt.		
d.1	1409-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5	Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm ² na	szt.		
d.1	0728-01	napięcie do 30 kV 2*3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR 5-10	Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyło-	szt.		
d.1	0512-06	wych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na nap.do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR-W 9	Oznaczenie usytuowania muf - elektromagnetyczny znacznik EMS	szt.		
d.1	0813-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
d.1	1302-01	3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV					
17	KNNR-W 9	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm ² na słupach żel-	km/3		
d.2	131-01	betonowych 0.087+0.177	przew. km/3 przew.	0.264	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.264
18 d.2	KNNR-W 9 1309-01	Demontaż układów odłącznikowych typu ON na słupie stojącym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNNR 5 1402-03	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m	stanow · stanow ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
21 d.2	KNNR 5 1405-03	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m stanowisko słupowe nr 78/1	słup · słup	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
22 d.2	KNNR 5 1409-03	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - pomost montażowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.2	KNNR 5 1409-02	Montaż układów odłącznikowych RUN/III 24/4 S	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.2	KNNR 5 1409-02	Montaż układów odłącznikowych SRN 24	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.2	KNNR 5 1408-01	Montaż ograniczników przepięć POLIM-D 18N na słupach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNNR 5 1407-08	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
27 d.2	KNNR 5 1410-01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm ² linii napowietrznej	km/3 przew. km/3 przew.	0.276	
		0.087+0.177+0.012			
				RAZEM	0.276
28 d.2	KNNR 5-15 0304-02	Montaż przewodów AFL-6 70-120 mm ² odgałęźnych i pomiędzy aparatami dla napięć poniżej 110 kV	m		
		30+30	m	60.000	
				RAZEM	60.000
29 d.2	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) + otok	m		
		2*20	m	40.000	
				RAZEM	40.000
30 d.2	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		300+300	m	600.000	
				RAZEM	600.000
31 d.2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		7*20+7*19	m	273.000	
				RAZEM	273.000