

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S. A.
Wydział Realizacji Zakupów
53-314 Wrocław pl. Powstańców Śl. 20
tel. +48 71 889 21 33
e-mail: magdalena.lewandowska@tauron-dystrybucja.pl

Do wszystkich Wykonawców

Wrocław, dn. 08.06.2017 r.

Sygnatura LZA5/ML-2911-141(8)2017

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza (nr 2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L)

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi warunków zamówienia, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W zał. nr 9 do SWZ pozycja 18 i 19 jest istniejącym elementem nie dostarczanym. Opisu przedmiotu zamówienia str 76 punkt 11.2 mówi że nie wymaga to dostarczenia a jedynie przeniesienia urządzeń. Prosimy o wykreślenie pozycji 18 i 19 z zał.nr 9.

Odpowiedź:

W załączniku nr 9 do SWZ zostaje wykreślona pozycja 19. Pozycja 18 pozostaje bez zmian. Zamawiający uzupełnia skorygowany Załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 2:

Załącznik nr 8 punkt 24 mówi o instalacji telewizji dozorowej – prosimy o podanie specyfikacji i wytycznych dla tej instalacji jeśli ma zostać zabudowana lub wykreślić jeśli nie obejmuje tego zadania

Odpowiedź:

Telewizja dozorowa ma obejmować zewnętrzny teren stacji, w szczególności drzwi wejściowe do budynku stacji. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie projektowym.

Pytanie 3:

Czy konstrukcja dachu powinna być ocieplona ? Z załączonych rysunków wynika, że tylko część stropów pod wybranymi pomieszczeniami jest docieplona, a z opisu wynika że „Ze względów technologiczno – użytkowych przewiduje się docieplenie stropu nad całym piętrem w drugiej części budynku (poza obrysem rozdzielni 10 i 20 kV) wełną mineralną gr. 20 cm.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ocieplenia stropów zgodnie z zapisem powyżej, a stropy i dach nad pozostałymi pomieszczeniami i drugim budynkiem pozostaną bez izolacji termicznej. Proszę o przedstawienie wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie docieplenia termicznego zewnętrznego i wewnętrznego budynku zgodnie z zapisami zawartymi w PB. Na etapie PW należy przeanalizować ewentualną konieczność docieplenia dodatkowych elementów budynku w celu wyeliminowania kondensacji wilgoci.

Pytanie 4:

Czy pod przykryciem dachowym należy zastosować wiatroizolację? Prosimy o przedstawienie wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Pod zaprojektowane pokrycie z blachy należy zastosować izolację wykluczającą możliwość przedostania się wilgoci do wnętrza budynku. Przy doborze parametrów izolacji należy uwzględnić wytyczne producenta pokrycia dachowego, uwarunkowania techniczne określone w PB, w tym warunki ppoż. budynku.

Pytanie 5:

Czy na stropach które będą docieplane należy zastosować paraizoalcję? Prosimy o przedstawienie wytycznych w tym zakresie .

Odpowiedź:

Na etapie PW należy zaprojektować układ warstw docieplenia zgodnie z obowiązującymi normami. Należy przewidzieć wszystkie warstwy aby wyeliminować wykraplanie wilgoci.

Pytanie 6:

Czy w części budynku przewidzianej na stację znajdują się instalacje (ciepłna, elektryczna, kanalizacyjna itp.), które będzie trzeba przebudować w celu zapewnienia ciągłości dostaw w/w mediów dla części budynku, w której znajduje się Punkt obsługi klienta.

Odpowiedź:

Wychodzące z budynku POK elementy instalacji znajdujące się po stronie przebudowywanego budynku stacji należy unieczynnić przez ich odcięcie, montaż zaworów odcinających i wykonanie zabudowy otworów rewizyjnych od strony budynku POK.

Pytanie 7:


Z wizji lokalnej wynika, że kotwa w ścianie budynku Tauron służy do kotwienia zawieszenia poprzecznego i nie może gwarantować wytrzymałości takiej jak na przykład słup kotwowy. Pragniemy zauważyć, że kotwienie drutu jezdniowego do ściany budynku w razie szarpnięcia siecią trakcyjną w skutek awarii może przyczynić się do uszkodzenia tegoż budynku oraz stworzenia zagrożenia dla osób przebywających na chodniku pod budynkiem Tauron. Przesyłamy Państwu proponowane rozwiązanie techniczne, gwarantujące spełnienie warunków zawartych w notatce MPK i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku oraz bezpieczeństwa użytkowników chodnika a także uczestników ruchu drogowego. Wymiana słupa na słup STOR 3 zapewni odpowiednią wytrzymałość konstrukcji.

Odpowiedź:

Przebudowę fragmentu trakcji tramwajowej należy wykonać w oparciu o rozwiązanie opisane w PB.

Z poważaniem

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.


Daniel Ostrowski

Załącznik nr 9 do SWZ

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ
dla inwestycji pn:
Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i zasilanie stacji elektroenergetycznej R-180 Mennicza

Lp	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia	Szczegółowe parametry techniczne	Producent	Do oferty wymagana jest karta katalogowa
	A. Urządzenia obwodów pierwotnych				
1.	Rozdzielnica SN 10(20) kV				TAK
2.	Transformator TPW 10 kV w izolacji żywicznej				TAK
3.	Rezystor uziemiający 500A				TAK
	B. Urządzenia obwodów wtórnych				
3.	System Sterowania i Nadzoru –sterownik telemechaniki				
4.	Lokalne Stanowisko Operatorskie				
5.	Zabezpieczenia dla pól funkcyjnych i liniowych SN				

6.	Sterownik SZR SN					
7.	Układ Sygnalizacji Zbiornej Aw-Up					
8.	Mierniki dla pomiarów lokalnych					
9.	Aparatura do pomiarów bilansowo-kontrolnych energii dla napięcia SN-10 kV, nN: licznik, moduł komunikacyjny, modem z anteną GPRS, listwa kontrolno-pomiarowa, serwer portów szeregowych					
10.	Rozdzielnica główna PW – AC 0,4 kV z układem SZR					
11.	Rozdzielnica główna PW - DC 220 V					
12.	Rozdzielnica RNG 230 V, 50 Hz					
13.	Zasilacz bezprzewodowy - UPS					
14.	Zasilacz buforowy 220 V DC w RPW					
15.	Falownik 220 V AC w RPW					
16.	Bateria akumulatorów 220 V DC wraz rekombinatorami					TAK
17.	Bateria akumulatorów 48 V DC					TAK
18.	Siłownia telekomunikacyjna 48 V DC					
19.	Multiplekser SDH	-	-	-	-	-

Urządzenia budowlane							
20.	Tłumiki wentylatorów wyciągowych komór transformatorów mocy (6 szt.) o skuteczności tłumienia hałasu min 22 db – każdy						TAK

Data i podpis Wykonawcy:

.....

