

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S. A.
Wydział Realizacji Zakupów
53-314 Wrocław pl. Powstańców Śl. 20
tel. +48 71 889 21 33
e-mail: magdalena.lewandowska@tauron-dystrybucja.pl

Do wszystkich Wykonawców

Wrocław, dn. 14.06.2017 r.

Sygnatura LZA5/ML-2911-141(12)/2017

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza (nr 2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L)

Zamawiający informuje, że zamieszcza poprawioną tabelę elementów scalonych, stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.

Zmiana polega na korekcie nieprawidłowej numeracji poszczególnych pozycji.

Z poważaniem


TAURON Dystrybucja S.A.
Departament Zakupów i Logistyki
Kierownik Wydziału Realizacji Zakupów

Ewa Kusztka

Tabela elementów scalonych

Lp	Nazwa elementu scalonego	Cena netto		Uwagi
		jednostkowa	całkowita	
1	Opracowanie projektów wykonawczych, warsztatowych, rozbiórki, organizacji robót w oparciu o projekt budowlany - dotyczy zakresu robót budowlanych			nie więcej niż 1,5 % wartości całkowitej
2	Opracowanie projektów wykonawczych stacji R-180 Mennicza w zakresie uruchomienia rozdzielni SN z niezbędną infrastrukturą techniczną i EAZ			nie więcej niż 1,0 % wartości całkowitej
3	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uzyskaniem decyzji PnB w zakresie: przełożenia kabli SN i nn do nowej przebudowanej rozdzielni 10(20) kV, teletransmisji, sieci i instalacji teleinformatycznej.			nie więcej niż 0,25 % wartości całkowitej
4	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy nawierzchni i wygradzenia na działce nr 77/2			nie więcej niż 0,05 % wartości całkowitej
5	Przebudowa budynku stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV (roboty ogólnobudowlane):			nie więcej niż 30 % wartości całkowitej
	rozbiórka garażu			
	rozbiórka w hali 1			
	rozbiórka w hali 2			
	rozbudowa i przebudowa wnętrza hali 1 - fundamenty, ściany i stropy - piwnica			
	rozbudowa i przebudowa wnętrza hali 1 - fundamenty, ściany i stropy - kond. nadziemn.			
	hala 1 - konstrukcja pod transformatory			
	przebudowa wnętrza hali 2 - piwnica			
	przebudowa wnętrza hali 2 - kond. nadziemn.			
	dach - remont konstrukcji i pokrycia			
	stolarka ślusarska			
	elewacja			
	Przebudowa wjazdu (do komór transformatorów WN)			
6	Wykonanie Instalacji sanitarnej wod. - kan.			
7	Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej			
8	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej			nie więcej niż 25 % wartości całkowitej
9	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej			
10	Odciąg gazu SF6			
11	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej			
12	Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji gaszenia pożaru w budynku stacji 110/20/10 kV			
13	Przebudowa kanalizacji sanitarnej			
14	Przebudowa kanalizacji deszczowej			
15	Odwodnienie budynku			
16	Przebudowa oświetlenia zewnętrznego			
17	Przebudowa sieci trakcji tramwajowej			
18	Przebudowa nawierzchni na działce nr 77/2			
19	Przebudowa ogrodzenia i wykonanie bramy otwieranej dwuskrzydłowej z furtką			
20	Wykonanie siatki uziemiającej na całym terenie stacji wraz z instalacją odgromową			
21	Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji pożaru budynku stacji 110/20/10 kV			
22	Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu całej stacji 110/20/10 kV			
23	Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji systemu telewizji dozorowej całej stacji 110/20/10 kV			
24	Montaż w budynku stacyjnym, transformatora TPW-3 w izolacji żywicznej z powiązaniem kablowym z RPW 0,4 kV, montaż rezystora uziemiającego z obwodami pierwotnymi i wtórnymi oraz uruchomienie zespołu			
25	Montaż w budynku stacyjnym, transformatora TPW-4 w izolacji żywicznej z powiązaniem kablowym z RPW 0,4 kV, montaż rezystora uziemiającego z obwodami pierwotnymi i wtórnymi oraz uruchomienie zespołu			
26	Transformatory Potrzeb Własnych TPW-3 i TPW-4 10/04 kV w izolacji żywicznej o mocy 1940/160 (moc TPW wymaga obliczeń)			
27	Rezystor uziemiający 500 A dla TPW-3, TPW-4 (2 szt.)			
28	Dostawa i ustawienie w miejscu docelowym, rozdzielnic dwusekcyjnej 10(20) kV – 38 pól (po 19 pól na sekcję)			nie więcej niż 30 % wartości całkowitej
29	Montaż zabezpieczeń polowych i uruchomienie rozdzielni SN w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych – 38 pola			
30	Montaż i uruchomienie nowej dwusekcyjnej RPW 400/230V AC w pomieszczeniu nastawni dla potrzeb zasilania obwodów całej stacji wraz z układem pomiaru energii			
31	Montaż i uruchomienie nowej dwusekcyjnej RPW 220V DC w pomieszczeniu nastawni dla potrzeb zasilania obwodów całej stacji			
32	Montaż i uruchomienie rozdzielni napięcia gwarantowanego RNG 230 V AC			
33	Montaż jednej kpl. baterii akumulatorów 220 V DC w pomieszczeniu i powiązanie z nową dwusekcyjną rozdzielnią RPW 220 V DC.			
34	Dostawa, montaż i uruchomienie w pomieszczeniu nastawni, nowej Centralnej Sygnalizacji, obejmującej sygnalizację całej stacji			

35	Uruchomienie automatyk stacyjnych (SZR, SCO, SPZ po SCO, ZS, LRW)			
36	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń transmisyjnych w pomieszczeniu telekomunikacji wraz z RPW 2 x 48 V i dwoma bateriami 48 V			
37	Wykonanie układu awaryjnej sygnalizacji zbiorczej Aw-Up dla całej stacji			
38	Uruchomienie Systemu Sterowania i Nadzoru			
39	Dostawa, montaż i uruchomienie Lokalnego Stanowiska Operatorskiego dla całej stacji			
40	Przełożenie linii kablowych SN i nN			
41	Uruchomienie węzła telekomunikacyjnego w przebudowywanej stacji R-180 Mennicza.			
42	Opracowanie i uzgodnienie projektów powykonawczych, uzyskanie pozwoleń na użytkowanie oraz wykonanie wszystkich pozostałych elementów objętych przedmiotem umowy, a nie wymienionych powyżej (w innych elementach scalonych)			nie mniej niż 10% wartości całkowitej
Razem		-----	- zł	

UWAGI:

- 1 W oparciu o wypełnioną tabelę Wykonawca w wyznaczonym czasie, opracuje harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który uwzględniać będzie między innymi:
numery księgowe wskazane przez Zamawiającego, które należy przyporządkować do poszczególnych elementów scalonych, terminy określone w umowie, w szczególności terminy odbiorów FAT w roku 2017, obowiązkiem Wykonawcy jest rozpisanie szczegółowe elementów scalonych w harmonogramie w taki sposób, aby była możliwość odbiorów częściowych i FAT dla zakończonych części elementów scalonych.
- 2 Rozliczenie zadania w odbiorach częściowych i FAT odbywać się będzie do wysokości 90 % wartości kontraktu. Pozostałe 10 % zostanie rozliczone przy odbiorze końcowym po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.